

Số: 2574/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Bản Tĩa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 521/TTr-SNN ngày 15/10/2018 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Bản Tĩa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Bản Tĩa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Bản Tĩa, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp.

2. Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Địa chỉ: Số 481, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Mục tiêu đầu tư: Cấp nước tưới chủ động cho 8,0 ha ruộng 2 vụ của bản Tĩa.

4. Quy mô đầu tư xây dựng

4.1 Đầu mối lấy nước: Đập trọng lực, có mặt cắt thực dụng kiểu hình thang

Thông số kỹ thuật chính của đập

TT	Thông số	Đơn vị	Đập dâng
1	Lưu lượng lũ 2%	m ³ /s	93.20
2	Lưu lượng thiết kế qua đập	m ³ /s	49.43
3	Lưu lượng thiết kế qua vai	m ³ /s	43.76
4	Chiều dài tràn nước	m	8,0
5	Cột nước tràn H _T	m	1.88
6	Cao trình đỉnh đập		499.70
7	Chiều cao đập (Kể cả móng)	m	2,25
8	Chiều dài sân tiêu năng	m	6,0

Kết cấu: lõi đập bê tông vữa XM150[#]. Móng, bọc mặt đập, sân tiêu năng bê tông CT200[#]. Thân đập gồm 02 cửa xả cát kích thước (bxh) = (100x50)cm.

4.2 Cổng lấy nước: Hình thức lấy nước kiểu máng bên, cổng hở mặt cắt hình chữ nhật. Kết cấu: móng, thân cổng bê tông vữa XM200[#], tường ngực đồ BTCT 200[#].

Thông số kỹ thuật chính của Cổng lấy nước

Thông số	Đơn vị	Cổng đập
- Lưu lượng thiết kế q _c	l/s	34,0
- Kích thước cổng (bxh)	m	0,3x0,4
- Cao trình đáy cổng	m	499.30

4.3 Kênh tưới: Tận dụng kênh bê tông cũ đã xây dựng.

4.4 Dẫn dòng thi công: Kênh dẫn dòng: Lưu lượng thiết kế Q_{10%} tháng 12 = 0.63m³/s, L = 41,20m, i = 2.18, m = 0,75, kích thước (bxh) = (1,0x0,8); Đê quai thượng lưu: L = 10,85m, B_d = 1,0m, ∇_d = 501.30, H = 1,0m; Đê quai hạ lưu: L = 10,90m, B_d = 1,0m, ∇_d = 500.05, H = 1,0m.

(Vị trí, kích thước, kết cấu, chi tiết cụ thể các hạng mục xem hồ sơ thiết kế)

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KT-KT: Công ty TNHH đầu tư xây dựng 355 - Địa chỉ: Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

6. Chủ nhiệm thiết kế: Ông Trần Văn Toàn

7. Địa điểm xây dựng: xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp.

8. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi; cấp IV.

9. Số bước thiết kế: 01 bước (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)

10. Môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không

12. Tổng mức đầu tư: 822.700.000,0 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm hai mươi hai triệu bảy trăm nghìn đồng*)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	658.538.791,0	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	18.606.714,0	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	83.217.190,0	đồng
- Chi phí khác:	38.299.464,0	đồng
- Chi phí dự phòng:	24.027.877,0	đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2017-2018..

14. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án đầu tư theo quy định.

15. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

17. Các nội dung khác: Như phần kết luận và kiến nghị tại báo cáo kết quả thẩm định 2642/SNN-QLXDCT ngày 12/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Công TT Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; *Mạnh KT.* 35 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lò Minh Hùng

