

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất
Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (cơ sở Thảo Nguyên)**
(nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ - Cơ sở Thảo Nguyên)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ năm 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định

số 1040/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2025 của các cơ quan, đơn vị khi sắp xếp, tổ chức bộ máy; Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 299/TTr-SXD ngày 04/7/2025, Thông báo kết quả thẩm định số 2254/SXD-QLXD ngày 04/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (cơ sở Thảo Nguyên), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (cơ sở Thảo Nguyên).

2. Địa điểm xây dựng: Phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ).

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH xây dựng Đại Thành Tây Bắc; Số nhà 64, đường Điện Biên, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (nay là phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:

- Dự án nhóm C; Công trình dân dụng, cấp III;

7. Mục tiêu dự án: Ngăn chặn sự xuống cấp của công trình, Khang trang cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đơn vị góp phần đảm bảo hiệu quả sử dụng và nâng cao chất lượng y tế của tỉnh Sơn La.

8. Quy mô đầu tư xây dựng, giải pháp thiết kế

8.1. Quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục: Nhà khám chữa bệnh 05 tầng; nhà bảo vệ 01 tầng; nhà khoa Ngoại 02 tầng (nhà C); nhà hành chính 02 tầng (nhà A); nhà mổ, chuẩn đoán hình ảnh 02 tầng (nhà E) và các hạng mục phụ trợ (Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh ngoài trời (giáp nhà C - khoa Ngoại); xây mới bể xử lý nước thải sơ bộ (nhà mổ, chuẩn đoán hình ảnh - nhà E); xây mới hè + rãnh R1 (phía sau nhà hành chính - nhà A); cải tạo, nâng cấp cổng chính; xây mới nhà mái che; sân lát gạch...) thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ (nay là Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ - cơ sở Thảo Nguyên).

8.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu

8.2.1. Cải tạo, sửa chữa nhà khám chữa bệnh: Nhà 05 tầng nội và 01 tầng

hầm, diện tích xây dựng $S_{xd}=856m^2$, tổng diện tích sàn $S_s=3.815m^2$; giải pháp thiết kế như sau:

- Cạo toàn bộ lớp sơn, bả tường ngoài nhà, lăn sơn 3 nước có bả. Gia công, chít lại keo các mép, khung cửa sổ mặt ngoài chống ngấm nước vào trong nhà;
- Bóc dỡ lớp vữa trát tường khu cầu thang bộ, ốp lại bằng gạch men kính kích thước (30x60)cm chiều cao 2,1m;
- Khu vệ sinh (*vị trí trực (1)-(2) và trực (14)-(15)*):
 - + Bóc dỡ toàn bộ lớp gạch lát nền, sàn, bóc dỡ một số vị trí gạch ốp tường (vị trí tường ngăn khu vệ sinh nam-nữ), tháo dỡ hệ thống trần hiện trạng;
 - + Nền, sàn lát lại bằng gạch ceramic chống trơn kích thước (25x25)cm; sàn các khu vệ sinh trước khi lát gạch lăn dung dịch chống thấm chuyên dụng 3 nước. Tường ngăn khu vệ sinh ốp lại bằng gạch men kính kích thước (25x40)cm chiều cao 2m; phần tường không ốp gạch, cạo lớp sơn, sơn lại 3 nước không bả;
 - + Thay thế hệ thống trần bằng trần nhựa tấm thả, kích thước tấm (60x60)cm;
 - + Tháo dỡ và thay thế toàn bộ thiết bị vệ sinh, đường ống cấp thoát nước đi chìm tường và ngầm dưới sàn.

8.2.2. *Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà bảo vệ*: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng $S_{xd}=11,2m^2$, giải pháp thiết kế như sau:

- Tháo dỡ hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt cửa sổ; phá dỡ bê tông sàn mái và một phần tường xây hiện trạng để nâng chiều cao nhà và điều chỉnh kích thước cửa đi, cửa sổ;
- Tường xây bù bằng gạch chỉ không nung vữa xi măng mác 50, các vị trí cửa đi cửa sổ lắp dựng bổ sung lanh tô bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B15 (mác 200);
- Sàn mái đổ lại bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B15 (mác 200) dày 10cm, bề mặt lăn dung dịch chống thấm 3 nước; lắp dựng bổ sung hệ thống ống thoát nước mái bằng ống nhựa PVC. Phần tường, trần xây mới trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm, toàn bộ sơn 3 không bả;
- Nền nhà tôn nền bằng giải pháp đắp đất đầm chặt, nền đổ bê tông cấp độ bền B12,5 (mác 150) dày 10cm, lát gạch ceramic kích thước (60x60)cm. Bậc tam cấp xây gạch chỉ không nung vữa xi măng mác 50, bề mặt ốp lát gạch ceramic đồng bộ với nền nhà;
- Cửa đi, cửa sổ thay thế bằng cửa khuôn nhôm hệ, kính 2 lớp dày 6,38mm; hoa sắt bằng thép hộp tổ hợp hàn, sơn 3 nước chống rỉ;
- Thay thế toàn bộ hệ thống điện trong nhà, dây dẫn đi chìm tường trong ống gen chống cháy, thiết bị điện đồng bộ đảm bảo không vượt công suất thiết kế ban đầu của công trình.

8.2.3. *Cải tạo, sửa chữa nhà khoa Ngoại (nhà C)*: Nhà 02 tầng, diện tích

xây dựng $S_{xd}=540m^2$, tổng diện tích sàn $S_s=1.077m^2$; giải pháp thiết kế như sau:

- Bóc lớp vữa trát tường ngoài nhà vị trí trục (A) tầng 1, ốp lại bằng gạch ceramic kích thước (30x60) chiều cao từ 1,7-2m (do nền sân dốc);

- Sửa chữa khu vệ sinh:

- + Phá dỡ tường ngăn; bóc dỡ gạch lát nền, sàn; bóc dỡ gạch ốp tường hiện trạng; tháo dỡ hệ thống trần hiện trạng;

- + Tôn nền khu vệ sinh tầng 1 để đảm bảo thoát nước ra bể tự hoại với giải pháp đắp đất đầm chặt, bề mặt đổ bê tông cấp độ bền B12,5 (mác 150) dày 10cm; nền, sàn lát lại bằng gạch ceramic chống trơn kích thước (30x30)cm, sàn khu vệ sinh tầng 2 trước khi lát gạch lăn dung dịch chống thấm chuyên dụng 3 nước;

- + Lắp dựng bổ sung hệ vách ngăn bằng tấm composite chịu nước dày 12mm; thay thế toàn bộ thiết bị vệ sinh và hệ thống đường ống cấp thoát nước đi chìm tường và ngầm sàn. Trần khu vệ sinh tầng 1 lắp dựng bổ sung trần nhựa tấm thả, kích thước tấm (60x60)cm;

- + Tường ốp lại bằng gạch men kính kích thước (30x60)cm chiều cao 2,1m; phần tường còn lại cao lớp sơn, sơn lại 3 nước không bả;

- + Thay thế toàn bộ hệ thống điện, dây dẫn đi chìm tường hoặc trên trần trong ống gen chống cháy.

8.2.4. *Cải tạo, sửa chữa nhà hành chính (nhà A):* Nhà 02 tầng, diện tích xây dựng $S_{xd}=550m^2$, tổng diện tích sàn $S_s=1.026m^2$; giải pháp thiết kế như sau:

- Bóc dỡ toàn bộ gạch lát nền, sàn; lát lại bằng gạch ceramic kích thước (60x60)cm;

- Thay thế hệ thống dây dẫn điện từ tủ điện tổng về tủ điện các tầng bằng dây cáp điện CU/XLPE/PVC 2x10mm² đi trong ống gen chống cháy.

8.2.5. *Cải tạo, sửa chữa nhà mô, chuẩn đoán hình ảnh (nhà E):* Nhà 02 tầng, diện tích xây dựng $S_{xd}=731m^2$, tổng diện tích sàn $S_s=1476m^2$; giải pháp thiết kế như sau (*chỉ sửa chữa khu vệ sinh*):

- Phá dỡ tường ngăn xây gạch trong khu vệ sinh để bố trí lại không gian bằng hệ tấm tường composite chịu nước dày 12mm;

- Tháo dỡ gạch ốp tường, gạch lát nền sàn; bóc dỡ bê tông nền tầng 1 để xử lý ứng nền, nền đổ lại bằng bê tông cấp độ bền B12,5 (mác 150) dày 10cm; nền sàn lát lại bằng gạch ceramic chống trơn kích thước (30x30)cm, sàn tầng 2 lăn dung dịch chống thấm chuyên dụng 3 nước; tường ốp lại bằng gạch men kính kích thước (30x60)cm cao 2,1m;

- Tháo dỡ và thay thế trần bằng trần nhựa tấm thả, kích thước tấm trần (60x60)cm;

- Lắp dựng bổ sung lanh tô cửa bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B15 (mác 200); lắp dựng cửa đi vào các khu vệ sinh bằng cửa khuôn nhôm hệ, kính 2 lớp dày 6,38mm;

- Tháo dỡ và thay thế toàn bộ thiết bị vệ sinh, đường ống cấp, thoát nước đi chìm tường và ngầm sàn. Thay thế toàn bộ hệ thống điện, dây dẫn đi chìm tường và trên trần, thiết bị điện đồng bộ.

8.2.6. Các hạng mục phụ trợ:

- *Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh ngoài trời (giáp nhà C - khoa Ngoại):* Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng $S_{xd}=20,84m^2$, giải pháp thiết kế như sau:

+ Tháo dỡ toàn bộ thiết bị vệ sinh, phá dỡ tường ngăn trong nhà để bố trí lại không gian trong khu vệ sinh đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tiễn; vách ngăn sử dụng hệ khung và tấm composite chịu nước dày 12mm;

+ Bóc dỡ toàn bộ gạch lát nền, gạch ốp tường; tường bóc dỡ bổ sung lớp vữa trát tường cao thêm 0,5m để ốp gạch. Bóc dỡ bê tông nền hiện trạng, đổ lại bằng bê tông cấp độ bền B12,5 (mác 150) dày 10cm; nền lát lại bằng gạch ceramic chống trơn kích thước (30x30)cm, tường ốp lại bằng gạch men kính kích thước (30x60)cm cao 2,1m; phần tường, trần trong và ngoài nhà còn lại cao lớp sơn, sơn lại 3 nước không bả;

+ Tháo dỡ và thay thế toàn bộ hệ thống điện trong nhà, dây dẫn đi chìm tường hoặc gắn trần trong ống gen chống cháy, thiết bị điện đồng bộ.

- *Xây mới bể xử lý nước thải sơ bộ (nhà mổ, chuẩn đoán hình ảnh - nhà E):* Kích thước bể (DxRxC)=4x3x1,7m; đáy bể, nắp bể bằng bê tông cốt thép cấp độ bền B15 (mác 200); tường bể xây gạch chỉ không nung vữa xi măng mác 75, trát tường vữa xi măng mác 75 dày 2cm.

- *Xây mới hè + rãnh R1 (phía sau nhà hành chính - nhà A):*

+ Rãnh R1: Chiều dài L=38m, rãnh dạng cống hộp bê tông cốt thép cấp độ bền B15 (đáy, tường rãnh đổ toàn khối; tấm đan đúc sẵn và lắp dựng) đầu nối với hệ thống rãnh chung của bệnh viện;

+ Hè tiếp giáp rãnh R1 và nhà A: Diện tích S=68m², cấu tạo: bóc dỡ lớp đất hữu cơ, đổ bê tông nền cấp độ bền B15 (mác 200) dày 10cm/ lớp đất nền đầm chặt.

- *Cải tạo, nâng cấp cổng chính:* Phá dỡ trụ cổng hiện trạng, xây mới cổng rộng 6,6m đảm bảo thuận lợi, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đơn vị; móng, trụ cổng bê tông cốt thép cấp độ bền B15 (mác 200), thân trụ cổng xây bao gạch chỉ không nung vữa xi măng mác 50, mặt ngoài ốp đá granit. Cánh cổng dạng thanh chắn barie chạy điện tự động; biển tên cổng bằng thép hộp tổ hợp hàn, mặt ngoài ốp tấm aluminium, bề mặt gắn chữ inox mạ đồng chiều cao đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

- *Xây mới nhà mái che (vị trí số 10 trên tổng mặt bằng):* Diện tích S=263m²; móng bê tông cấp độ bền B15 (mác 200); cột, giằng, vì kèo, xà gồ thép hình tổ hợp hàn, sơn 3 nước chống rỉ; chân cột liên kết với móng thông qua bản mã và bu lông; mái lợp tôn múi dày 0,4mm; hệ thống thu, thoát nước mái thông qua máng tôn và ống nhựa PVC. Lắp dựng bổ sung hệ thống điện chiếu sáng cho nhà, dây dẫn đi trong ống gen xoắn, bóng đèn compact công suất 40W.

- *Sân lát gạch*: Diện tích $S=900\text{m}^2$, vệ sinh bề mặt nền sân hiện trạng, lát gạch bê tông giả đá kích thước $(40 \times 40 \times 3,5)\text{cm}$.

- *Hành lang cầu*: Diện tích $S=53,85\text{m}^2$, vệ sinh mặt tường, ốp lại chân tường bằng gạch men kính kích thước $(30 \times 60)\text{cm}$ cao $0,95\text{m}$.

8.2.7. *Các chi tiết khác*: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9.1. Quy chuẩn

- QCXDVN 05-2008: Nhà ở và công trình công cộng-an toàn sinh mạng và sức khỏe;

- QCVN 09-2017: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

- QCVN 03-2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;

- QCVN 06-2022: Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- Quy chuẩn sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD Về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 16-2023: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

9.2. Tiêu chuẩn

- TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5576-1991: Hệ thống thoát nước-Quy phạm quản lý kỹ thuật;

- TCXDVN 33-2006: Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7957-2008: Thoát nước-Mạng lưới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7447-2010 (IEC 60364-2005): Hệ thống điện hạ áp, lựa chọn và lắp thiết bị điện;

- TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4319-2012: Nhà và công trình công cộng-Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

- TCVN 4470-2012: Bệnh viện đa khoa-Tiêu chuẩn thiết kế (*vận dụng*);

- TCVN 9212-2012: Bệnh viện đa khoa khu vực-Tiêu chuẩn thiết kế (*vận dụng*);

- TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 9361-2012: Công tác nền móng-Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền-Nguyên tắc cơ bản về tính toán;

- TCVN 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9207-2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9385-2012: Chống sét cho công trình dân dụng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo dưỡng;
- TCVN 9366-2012: Cửa đi, cửa sổ;
- TCVN 9406-2012: Sơn-Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô;
- TCVN 9404-2012: Sơn xây dựng-Phân loại;
- TCVN 5935-2013 (IEC 60502-2009): Tiêu chuẩn về cáp điện;
- TCVN 5574-2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5575-2024: Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 3890-2023: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 3.500,0 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	3.031,105	triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án	94,956	triệu đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	289,095	triệu đồng;
- Chi phí khác	29,372	triệu đồng;
- Chi phí dự phòng	55,471	triệu đồng;

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025.

12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn:

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Vốn ngân sách tỉnh	Tổng cộng
2025	3.500,0	3.500,0

13. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

14. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không có.

15. Các nội dung khác: Không có.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ (chủ đầu tư)

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định;

- Đóng dấu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP.

2. Sở Xây dựng

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng theo thẩm quyền quản lý; tổng hợp, tham mưu các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai dự án (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ; Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Chủ đầu tư 5 bản.
- Lưu: VT, KGVX, Bắc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân