

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mố Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 541/TTr-SNN ngày 22/10/2018 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mố Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mố Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mố Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên.

2. Chủ đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La; Địa chỉ: Số 481, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

3. Mục tiêu đầu tư: Cấp nước tưới chủ động cho 5 ha lúa 2 vụ của bản Giáo và hỗ trợ tưới cho 32 ha lúa của thủy lợi Nà Xá.

4. Quy mô đầu tư xây dựng

4.1. Tường bao tích nước

- Tận dụng bờ tường đất đắp cũ đã xây dựng với chiều dài $L=303,3\text{m}$; Tôn cao bờ đắp lên 1.0m (từ cao trình $\nabla 99.60$ lên cao trình $\nabla 100.60$) và đắp áp trực mái thượng, hạ lưu;

- Bờ tường đắp bằng đất với dung trọng $\gamma=1,75\text{t/m}^3$; mái thượng lưu $m=1,0$, mái hạ lưu $m=1,5$; chiều rộng bờ đắp mặt trên $B_m=2,4\text{m}$.

- Mái thượng lưu ốp tấm đan bằng bê tông CT200[#] dày $t=10\text{cm}$, chiều cao tường ốp mái cả móng $H=2,75\text{m}$; khoảng cách dài $L=2\text{m/tấm}$, phía dưới lót bạt dứa.

- Chân đan móng đỡ tấm lát bằng bê tông vữa XM200[#], mặt cắt hình chữ nhật kích thước $b \times h=(30 \times 60)\text{cm}$, khoảng cách dài $L=6\text{m/khớp}$ nối.

4.2. Công trình trên tuyến

- 01 cống lấy nước kết hợp 02 cửa tràn hai bên rộng $B=2 \times 50\text{cm}$, cao trình ngưỡng tràn $\nabla 100.30$; cống lấy nước bằng ống thép đen đường kính $D=200\text{mm}$ dày $t=5,56\text{mm}$, ngoài bọc bê tông vữa XM200[#], lắp 01 van đĩa $D200\text{mm}$ điều tiết nước. Kết cấu đường tràn, bể xả bê tông CT200[#].

- 01 đoạn ống lấy nước đặt qua bờ tường để tưới bằng ống thép mạ kẽm đường kính $D=80\text{mm}$; dài $L=6,0\text{m}$, có lắp van $D80\text{mm}$ điều tiết nước.

(Vị trí, kích thước, kết cấu, chi tiết cụ thể các hạng mục xem hồ sơ thiết kế)

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KT-KT: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thăng Thái. Địa chỉ khối 10, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

6. Chủ nhiệm thiết kế: Vi Ngọc Dương

7. Địa điểm xây dựng: bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên.

8. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi; cấp IV.

9. Số bước thiết kế: 01 bước *(Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)*

10. Môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không

12. Tổng mức đầu tư: 899.952.000,0 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	745.474.144,0	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	21.063.033,0	đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	90.110.466,0	đồng
- Chi phí khác:	43.304.848,0	đồng
- Chi phí dự phòng:	0,0	đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân năm 2017-2018.

14. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án đầu tư theo quy định.

15. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

17. Các nội dung khác: Như phần kết luận và kiến nghị tại báo cáo kết quả thẩm định 2726/SNN-QLXDCT ngày 22/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; Mạnh KT. 35 bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lò Minh Hùng

