

Số : /QĐ-UBND

Sơn La, ngày

tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án
Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Ót Nọi,
xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2016; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại tờ trình số 462/TTr-UBND ngày 05/11/2024; Báo cáo kết quả thẩm định số 4168/SNN-PTNT ngày 04/11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Ót Nọi, xã Chiềng

Cọ, thành phố Sơn La, với những nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự án

1.1. Quy mô điều chỉnh

- Kiên cố hóa tuyến kênh đất thoát lũ bằng kênh bê tông cốt thép M200, dài 290,04m để bảo vệ an toàn cho các nền nhà dọc theo kênh.
- Bổ sung kè chắn đất taluy dương của khu tái định cư kết cấu bằng bê tông xi măng cấp độ bền B15 (mác 200).
- Hoàn trả đường vào khu sản xuất giữa lô số 01 và lô số 02 (dịch chuyển vị trí lô đất số 01 của khu đất ONT-01 khoảng 2m sang đất hạ tầng kỹ thuật HTKT-01).
- Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh.

1.2. Giải pháp thiết kế điều chỉnh

a) Kênh thoát lũ

Kênh được thiết kế có mặt cắt bxxh $= (1,2 \times 1,2) \text{m}$; thành, đáy kênh bằng BTCT M200 dày 15 cm; lót bê tông xi măng M100 dày 5cm; 10m kênh bố trí một khớp nối bằng bao tải tấm nhựa đường; kênh được thiết kế nối tiếp hài hòa sau cống thoát nước qua đường.

b) Kè chắn đất

Kè chắn đất bảo vệ mái taluy dương có chiều dài khoảng 64,71m (bắt đầu từ cọc K2.1÷K2.7). Kè có chiều cao thay đổi giảm dần đều từ 10,41m÷1,59m (bao gồm kè trọng lực và phần ốp mái taluy) tương ứng từ cọc K2.1÷K2.7 (chiều cao tính từ mặt móng đến đỉnh kè) được thiết kế bằng bê tông xi măng cấp độ bền B15 (mác 200). Toàn bộ tuyến kè cấu tạo như sau: Bề rộng móng kè $B_{\text{đáy}} = 1,1 \text{m} \div 1,6 \text{m}$; phần thân kè trọng lực được thiết kế với chiều cao từ $H_{\text{tường}} = 1,5 \text{m} \div 3 \text{m}$ tính từ mặt móng đến phạm vi chân cơ taluy thứ nhất; mái taluy phía trên kè trọng lực được thiết kế cắt cơ taluy 1, 2 để giảm tải, ổn định mái taluy; toàn bộ phạm vi cơ mái taluy 1 và 2 được thiết kế ốp mái có chiều cao giảm dần từ cọc K2.1÷K2.7; phía sau thân kè trọng lực và các cơ mái taluy thiết kế các ống thoát nước sau kè, riêng phần thân tường thuộc kè trọng lực được thiết kế tầng lọc ngược tại vị trí sau ống thoát nước nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước sau kè. Phía trên đỉnh mái taluy bố trí rãnh đỉnh hình thang kết cấu bằng bê tông xi măng cấp độ bền B15 (mác 200); tại khu vực cọc K2.1 thiết kế 01 bậc nước để thu nước rãnh đỉnh hình thang dẫn xuống, thoát về hệ thống thoát nước chung của dự án, kết cấu bậc nước bằng bê tông xi măng cấp độ bền B15 (mác 200).

c) Hoàn trả đường vào khu sản xuất giữa lô số 01 và lô số 02

Chiều dài khoảng 19m, chiều rộng khoảng 2m. Kết cấu áo đường cấp D: Lớp mặt bê tông xi măng cấp độ bền B20 (mác 250) dày 16cm/lớp bạt dứa tạo phẳng, chống mất nước xi măng/lớp cấp phối đá dăm dày 10cm.

d) *Các chi tiết khác*: Theo Báo cáo kết quả thẩm định số 4168/SNN-PTNT ngày 04/11/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Báo cáo kết quả thẩm định số 231/KQTD-SXD ngày 31/10/2024 của Sở Xây dựng.

1.3. Điều chỉnh giảm chi phí giải phóng mặt bằng và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư:

a) *Điều chỉnh giảm chi phí giải phóng mặt bằng*: Giá trị sau điều chỉnh 4.273,288 triệu đồng.

b) *Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư*: Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh. Tổng mức đầu tư dự án 8.625,933 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, GPMB : 4.273,288 triệu đồng
- Chi phí xây dựng : 3.602,212 triệu đồng
- Chi phí thiết bị+thí nghiệm : 5,365 triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án : 96,001 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư XD : 385,337 triệu đồng
- Chi phí khác : 97,797 triệu đồng
- Chi phí dự phòng : 125,933 triệu đồng

2. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Ót Nội, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố (*chủ đầu tư*) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

2. Thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại văn bản Thông báo kết quả thẩm định số 4168/SNN-PTNT ngày 04/11/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công